

REALIZZATO CON PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE ANNO 2022

A2 – PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTAURO DELL'ELEMENTO DI ARCHITETTURA
MARCIAPIEDI E AIUOLA, PRESENTE NEL CENTRO STORICO, IN LOCALITA' CAPOLUOGO

Cod.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO UNIT. [€]	Q.tà [-]	Lungh. [m]	Largh. [m]	Alt./Peso [m/kg]	A [m²]	V [m³]	Svil./Peso [m/kg]	IMPORTO TOTALE [€]
SCAVO											
01.A01.B10	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a										
01.A01.B10.030	Cm 40 eseguito a macchina							100,00			
	Nuova pavimentazione in pietra e nuova area verde										
	TOTALE	mq	€ 16,77					100,00			€ 1.677,00

COMUNE DI CLAVESANA - Loc. Capoluogo											
REALIZZATO CON PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE ANNO 2022											
A2 – PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTAURO DELL'ELEMENTO DI ARCHITETTURA MARCIAPIEDI E AIUOLA, PRESENTE NEL CENTRO STORICO, IN LOCALITA' CAPOLUOGO											
Cod.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO UNIT. [€]	Q.tà [-]	Lungh. [m]	Largh. [m]	Alt./Peso [m/kg]	A [m²]	V [m³]	Svil./Peso [m/kg]	IMPORTO TOTALE [€]
NUOVA COSTRUZIONE											
01.A04.B20.005	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.										
	Classe di resistenza a compressione minima C25/30						0,10	60,00			
		mc	€ 100,70					6,00			€ 604,20
01.A04.C03	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta										
01.A04.C03.005	Per sottofondi di marciapiedi						0,10	60,00			
		mc	€ 26,35					6,00			€ 158,10
01.P12.M35	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai										
01.P12.M35.010	maglia cm 10x10							60,00			
		mq	€ 2,14					60,00			€ 128,40
26.P03.F07.030	Binderi in pietra di Langa spessore per profondità cm 18-20 lunghezza a correre										
	lato strada							28,87			
	primo gradino							4,77			
	lato strada							3,93			
		q	€ 16,94					37,57			€ 636,44

REALIZZATO CON PREZZARIO REGIONE PIEMONTE ANNO 2022

A2 – PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTAURO DELL'ELEMENTO DI ARCHITETTURA
MARCIAPIEDI E AIUOLA, PRESENTE NEL CENTRO STORICO, IN LOCALITA' CAPOLUOGO

Cod.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO UNIT. [€]	Q.tà [-]	Lungh. [m]	Largh. [m]	Alt./Peso [m/kg]	A [m²]	V [m³]	Svil./Peso [m/kg]	IMPORTO TOTALE [€]
	Pietra di vico trasporto compreso										
	in lastre										
	<i>panca in curva</i>				7,88		0,60	4,73			
	<i>struttura verticale</i>				14,93		0,60	8,96			
	<i>n.b. Non esistono altre cave per poter paragonare il prezzo e le indicazioni avuto per il valore sono sommarie.</i>										
		mq	€ 238,39					13,69			€ 6.300,00
01.A12.H10	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti										
01.A12.H10.005	Per un volume di almeno m³ 0,10					13,70	0,08	1,10			
	TOTALE	mc	€ 1.015,96					1,10			€ 1.113,49
26.P03.F05	Cubetti a facce piane e normali fra di loro, delle quali 2 opposte corrispondenti ai piani di cava										
26.P03.F05.120	in blocchetti pietra di Langa tranciati a spacco da cm 6 a cm 8							50,00		2,70	
	TOTALE	q	€ 20,51					135,00			€ 2.768,85
25.P05.C35.005	Trattato per superfici a verde. Terreno vegetale humus arricchito di parti torbose concimate per il rivestimento di superfici di materiali aridi da trasformare a verde in quantità di 0,20 m³/m²										
	<i>fioriera e aiuole</i>					33,05	0,40	13,22			
	TOTALE	mc	€ 36,17					13,22			€ 478,17
25.A18.A20.005	Semina come da voce precedente, eseguita con attrezzatura a pressione e collanti.										
	<i>aiuole</i>			33,05							
	TOTALE	mq	€ 6,44	33,05							€ 212,84

COMUNE DI CLAVESANA - Loc. Capoluogo											
REALIZZATO CON PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE ANNO 2022											
A2 – PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RESTAURO DELL'ELEMENTO DI ARCHITETTURA MARCIAPIEDI E AIUOLA, PRESENTE NEL CENTRO STORICO, IN LOCALITA' CAPOLUOGO											
Cod.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO UNIT. [€]	Q.tà [-]	Lungh. [m]	Largh. [m]	Alt./Peso [m/kg]	A [m²]	V [m³]	Svil./Peso [m/kg]	IMPORTO TOTALE [€]
IDR	Lavori per opere idrauliche allacciamento pluviali nuovo tetto cappella a rete di smaltimento in fognatura										
07.A01.A10.005	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a 1,5 m										
	<i>drenaggio</i>				18,00	1,20	0,85	18,36			
	TOTALE	mc	€ 16,41					18,36			€ 301,29
06.P10.A01	Tubo in PVC rigido e relativi accessori, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386.										
06.P10.A01.015	tubo PVC rigido D. 25 mm										
	<i>drenaggio collegato ad esistente</i>				19,00			19,00			
	TOTALE	m	€ 0,80					19,00			€ 15,20
25.A10.A35	Tombini e ponticelli in cemento armato RBK > 30. Tombino prefabbricato, costituito in officina od in opera da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di III tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio B450C in quantita' non inferiore a kg 100/m³ di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di 1 categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verra' posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.										
25.A10.A35.005	Luce m 1,5 ed altezza m 1,5 al netto										
	<i>drenaggio collegato ad esistente</i>				0,81			0,81			
	TOTALE	m	€ 350,02					0,81			€ 283,52
IMPREVISTI											
	Imprevisti										
	TOTALE	a corpo									€ 669,00
IMPORTO LAVORI											€ 15.346,49